广州市恒力检测股份有限公司
GUANGZHOU HENLEE TESTING CO.,LTD

CMA 201819122271

# 检 测 报 告

**报告编号** **HLED-20190627368**

| | |
|---|---|
| **项目名称** | 广东新意通讯科技有限公司 |
| **委托单位** | 广东新意通讯科技有限公司 |
| **检测类别** | 验收监测 |
| **报告页数** | 共 5 页 |
| **编制日期** | 2019年06月30日 |

| | |
|---|---|
| **编 制** | 庄燕梅 |
| **审 核** | 林伟荣 |
| **签 发** | 张思亮 |
| **签发日期** | 2019年07月10日 |

报告专用章

公司地址：广东省广州市萝岗区永和经济开发区新庄二路34号
电话：4008553008；020-32052411
邮编：510530
传真：020-32053661-818

# 检测报告说明

1. 本报告无本公司检测报告专用章和骑缝章无效。

2. 报告内容需填写齐全、清楚、涂改无效。无审核、签发者签字无效

3. 检测委托方如对检测报告有异议，须于收到本检测报告之日起十五日内向本公司反馈。

4. 由委托单位自行采集的样品，仅对送样品检测数据负责。

5. 本报告未经本公司同意不得用于广告宣传。

6. 复制本报告中的部分内容不具备同等效力。

## 一、监测目的

建设项目环境保护设施竣工验收监测。

## 二、监测概况

被测单位：广东新意通讯科技有限公司

被测单位地址：东莞市大朗镇松木山村祥荣路 88 号（北纬 22° 53'11.91"，东经 113° 54'37.52"）

联系人：李汉潮　　联系电话：13412243833

监测日期：2019.06.27~2019.06.28　　监测人员：成伟康、刘积铭

企业概况：

①本次验收监测依据为东莞市生态环境局东环建〔2019〕2746 号《关于广东新意通讯科技有限公司（第二次改扩建）项目环境影响报告表的批复》。

②企业占地面积 2923.2㎡，建筑面积 13530.7㎡。年加工生产金属件 25 万件、塑胶外壳 25 万件、热熔胶膜半成品 8 吨、平板电脑保护壳 50 万件、玻纤板 24 万件、模具 100 套。

③所有处理设施均运行正常。

## 三、监测内容

3.1 天气情况

| 日期 | 天气 | 风向 | 风速 m/s | 大气压 kPa | 环境温度℃ |
|---|---|---|---|---|---|
| 06 月 27 日 | 晴 | 东 | 2.2 | 101.26 | 31.2 |
| 06 月 28 日 | 晴 | 东 | 2.4 | 101.27 | 30.9 |

3.2 噪声

1）执行标准：《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）


3 类限值：夜间：55dB（A）

2）监测结果

单位：dB(A)

| 监测点位 | 主要声源 | 监测日期与监测结果（夜间） | | 评价 |
|---|---|---|---|---|
| | | 2019.06.27 | 2019.06.28 | |
| #1 东南厂界外 1m | 生产噪声 | 49.2 | 48.7 | 达标 |
| #1 西北厂界外 1m | 生产噪声 | 48.9 | 49.4 | 达标 |

附：点位分布示意图：（▲表示噪声监测点○表示无组织废气监测点）



## 五、监测结论

5.1 各项目达标情况

厂界噪声（夜间）达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3 类限值标准。

## 六、监测方法、仪器及方法检出限

| 监测项目 | 监测标准和方法 | 仪器名称 | 方法检出限 |
|---|---|---|---|
| 厂界噪声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348-2008 | AWA6228+ 多功能声级计<br>AWA6221A 声校准器 | / |

以下空白